

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA**IDENTIFICAÇÃO****MUNICÍPIO CARMO DO CAJURU / MG****OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE URBANA****LOCAL: CARMO DO CAJURU/MG**

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTD.
1	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA COM POTÊNCIA ACIMA DE 5CV ATE 25CV	UND	2,00
2	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	M	609,00
3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	M	3.180,00
4	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	M	1.032,00
5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	M	6.162,00
6	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 4,0 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA, LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	1.374,00
7	ESCORAMENTO DE VALAS COM UTILIZACAO DE ESTRUTURA DE ACO TIPO BLINDAGEM PESADA, PARA VALAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 2,00M	M2	1.832,00
8	TRAVESSIA SUBTERRÂNEA POR PROCESSO MND - METÓDO NAO DESTRUTIVO - Sonda DIRIGIDA/FURO DIRECIONAL E SOLDA TERMOFUSÃO, COM FORNECIMENTO DE TUBO CONDUTOR PEAD PARA ESGOTO DE 315mm SDR17 PE100 PN10 E TUBO CAMISA PEAD PARA ESGOTO DE 450mm SDR17 PE 100 PN 10	M	30,00
9	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	100,00
10	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO. E= 5cm DENSIDADE MÉDIA 2,4 TON/M³	TON	728,58